

非常電源使用时チェック項目

貸出し前

必要物品の確認

- 発電機
- 蓄電池
- 蓄電池専用電源コード
- アクセサリーソケット充電器
- カセットボンベ
- 延長コード

貸し出し前の動作確認

- マニュアルA-1により発電機が正しく動作するかを確認（出来る限り貸し出し前に確認する）

運搬時

機器が運搬可能な状態かどうか

- マニュアルA-4 2.配管内の残留ガスの使いきりが実施済みの事
- エンジンが停止している
- エンジンスイッチが【停止】の位置にある
- カセットボンベが取り付けられていない
- 機器の置き方は正しいか

A-1
発電機始動

発電機周囲の点検（発電機始動前・始動後）

- 近くに燃えやすい物、危険物、火気がない
- 風通しが良いか。換気は十分か。
- 排気口、吸気口は塞がれていない
- 排気口は外に向けているか
- 水平は場所に置かれているか
- マニュアルA-1に沿って発電機を始動

発電機の運転状況

- 出力表示灯（緑のランプ）が点灯している

A-2
機器接続

マニユアルA-2に沿って機器を接続

- 各種コンセントに緩みがない
- 発電機の出力表示灯の緑ランプ点灯
- 蓄電池のインジケーターが正常位置
- 蓄電池の過負荷/温度警告灯がでない
- 使用機器が発電機接続後も正常に運転しているか確認

裏へ

A-3 ポンベ交換

ポンベ交換前

- 蓄電池または、機器の内部バッテリーの電源容量が十分にあることを確認
- マニュアルA-3の手順書に沿ってポンベを交換する

ポンベ交換後

- 発電機の出表示灯の緑ランプ点灯
- 蓄電池のインジケータが正常位置
- 蓄電池の過負荷/温度警告灯がでない
- 使用機器等が正常に運転している

A-4 発電機停止

発電機の停止

- 機器の内部バッテリーの電源容量が十分にあることを確認
- マニュアルA-4の手順書に沿って発電機を停止する
- 発電機停止後も機器等が正常動作しているか再度確認する

返却時

機器が運搬可能な状態かどうか

- マニュアルA-4 2.配管内の残留ガスの使いきりが実施済みの事
- エンジンが停止している
- エンジンスイッチが【停止】の位置にある
- カセットポンベが取り付けられていない
- 機器の置き方は正しいか

借りた物品が揃っているか・破損はないか

- 発電機
- 蓄電池
- 蓄電池専用電源コード
- アクセサリースOCKET充電器
- カセットポンベ
- 延長コード

○ご使用後の発電機は、拠点ステーションまで確実に返却して下さい。
○発電機の「又貸し」はしないで下さい。